

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Renowacja zbiornika wodnego w Kosmowie					
1		Roboty konstrukcyjne			
1	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III - praca na mokrym podłożu	m ³		
d.1	0209-04 z. sz.2.1.1. 9906-02/01	2000*1,00	m ³	2000,000	
				RAZEM	2000,000
2	KNR 2-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów	m ³		
d.1	0416-01 analogia	2000*1,00	m ³	2000,000	
				RAZEM	2000,000
3	KNR 2-01	Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.I-II przy robotach wodno-melioracyjnych	m ²		
d.1	0507-01	550,00	m ²	550,000	
				RAZEM	550,000
4	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat.III bez nawożenia	m ²		
d.1	0402-02	550,00	m ²	550,000	
				RAZEM	550,000
2		Zagospodarowanie terenu			
5	KNR 2-21	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m ²		
d.2	0112-01	500,00	m ²	500,000	
				RAZEM	500,000
6	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
d.2	0401-05	500,00	m ²	500,000	
				RAZEM	500,000
7	analiza indywidualna	Altana drewniana o powierzchni 15 m kw. oraz dwie tablice informacyjne	kpl.		
d.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000